



องค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง ตำบลพิหารแดง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง ตำบลพิหารแดง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ชื่อโครงการ ฝัगतระบายน้ำพร้อมบ่อพักระบายน้ำ หมู่ที่ 2 บ้านดอนจันทร์ ตำบลพิหารแดง

ปริมาณงาน ฝัगतระบายน้ำคสล.ขนาด ๑ 0.40 ม. พร้อมบ่อพักระบายน้ำคสล.ขนาดท่อ คสล. ๑ 0.40 ม

ความยาวประมาณ 294.00 เมตร ตามแบบที่ อบต.กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านดอนจันทร์ ตำบลพิหารแดง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

จุดเริ่มต้นโครงการพื้นที่ บริเวณทางเข้าวัดเจ้าพระยาธรรมรามาราม

จุดสิ้นสุดโครงการพื้นที่ ทุ่งน้ำสาธารณะ

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น


วันที่ 22 มีนาคม 2559


ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทาง	265,765.75	1.3365	355,195.92	Factor F
					- เงินล่วงหน้าจ่าย ...0..... %
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ ...7..... %
					- เงินประกันผลงานหัก ...0.1% %
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			355,195.92	✓
สรุป	ปรับลดเป็นเงินค่าก่อสร้างตามข้อบัญญัติงบประมาณปี 2559 ประมาณ			354,100.00	✓
	(- ตามแผนห้าหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน -)				


ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดงที่ 42/2559 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2559


เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ผู้ประมาณราคา
(นายนิมิต แดงรักษ์)
ผู้ช่วยช่างโยธา

ลงชื่อ  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวุฒิพงษ์ เมืองใหญ่)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ
(นางสาวมาลี เชียงวิราตา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายรากร อรุณเลิศศรี)
นักทรัพยากรบุคคล

ลงชื่อ  เห็นชอบ
(นางสาวรินฤติ วงศ์คำจันทร์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง

ลงชื่อ  อนุมัติ
(นายจรินทร์ แวนแก้ว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง

บัญชีประมาณราคา

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง ตำบลพิหารแดง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
 ชื่อโครงการ ฝั่งท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักระบายน้ำ หมู่ที่ 2 บ้านดอนจันทน์ ตำบลพิหารแดง
 ปริมาณงาน ฝั่งท่อระบายน้ำคสล.ขนาด Ø 0.40 ม. พร้อมบ่อพักระบายน้ำคสล.ขนาดท่อ คสล. Ø 0.40 ม ความยาวประมาณ 294.00 เมตร

ตามแบบที่ อบต.กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธุ์โครงการ
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านดอนจันทน์ ตำบลพิหารแดง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
 จุดเริ่มต้นโครงการพื้นที่ บริเวณทางเข้าวัดเจ้าพระยาอรรฆยาราม จุดสิ้นสุดโครงการพื้นที่ ทุ่งน้ำสาธารณะ

วันที่ 22 มีนาคม 2559

รายการ	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ		รวมค่าแรง		รวมค่าอื่น		หน่วย
			รวมค่าวัสดุ	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง	รวมค่าแรง	รวมค่าอื่น	รวมค่าอื่น	
ค่าวัสดุ			184,346.23						
ค่าแรงงาน					81,419.52				
รวมเป็นเงินค่าวัสดุและค่าแรงงาน						265,765.75			
ค่า Factor F 1.3365						355,195.92			
คิดเป็นค่าก่อสร้างประมาณ						354,100.00			/
(- สามแสนห้าพันสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน -)									
* ราคาจากพิกัดบัญชีจังหวัด (กรมบัญชีกลาง)									

ลงชื่อ นิตยาพร ผู้ประมาณราคา
 (นายนิมิตต์ แดงรักษ์)
 ผู้ช่วยช่างโยธา

ลงชื่อ M.L. ผู้ตรวจ
 (นายสุพิพงษ์ เมืองใหญ่)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

บัญชีประมาณราคา

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง ตำบลพิหารแดง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ชื่อโครงการ ผังท่อระบายน้ำพร้อมท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2 บ้านดอนจันทน์ ตำบลพิหารแดง

ปริมาณงาน ผังท่อระบายน้ำขนาด ๑.๔๐ ม. พร้อมบ่อพักทรงบาวยักษ์ขนาด ๑๘๐ ซม. ความยาวประมาณ ๒๙๔.๐๐ เมตร ✓

ตามแบบที่ อบต.กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านดอนจันทน์ ตำบลพิหารแดง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

จุดเริ่มต้นโครงการพื้นที่ บริเวณทางเข้าวัดเจ้าพระยาธรรมรามาราม

จุดสิ้นสุดโครงการพื้นที่ ศูนย์ราชการณะ

วันที่ 22 มีนาคม 2559

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคา				รวม	รวม
				ค่าวัสดุ	ค่าแรง	ค่าขนส่ง	ค่าอื่น ๆ		
1	งานวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก								
	- ปริมาตรดินขุดพร้อมถมคืน	292.00	ลบ.ม.		125.00	36,500.00		36,500.00	
	- ปริมาตรทรายหยาบ	0.40	ลบ.ม.	414.02	165.61	91.00	36.40	202.01	
	- ปริมาตรคอนกรีตหยาบ 1:3:5	12.00	ลบ.ม.	1,342.00	16,104.00	398.00	4,776.00	20,880.00	
	- ปริมาณปูนเชื่อมรอยต่อท่อ *	2.50	ลบ.ม.	880.00	2,200.00			2,200.00	
	- บ่อพักสำหรับรูป ขนาดท่อระบายน้ำ ๐.๔๐ ม.	11.00	บ่อ	2,374.00	26,114.00	820.00	9,020.00	35,134.00	
	- เหล็ก RB6 มม.	0.0244	ตัน	19,156.78	467.81	4,100.00	100.12	567.93	
	- ปริมาณไม้แบบ	5.00	ลบ.ฟ	501.56	2,507.80			2,507.80	
	- ค่าแรง	5.00	ตร.ม.			133.00	665.00	665.00	
	- ปริมาตรคอนกรีตโครงสร้าง ค.2	1.50	ลบ.ม.	1,600.00	2,400.00	436.00	654.00	3,054.00	
	-ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น 3 ยาว	293.00	ท่อน	362.25	106,139.25	80.00	23,440.00	129,579.25	
	1.00 เมตร ศก.๐.๔๐ เมตร								
	- เหล็กแบบ ขนาด 1 1/2" หมายเลข 3 กก.	36.00	เส้น	479.00	17,244.00	173.00	6,228.00	23,472.00	
	- ปริมาณหินคลุก	29.00	ลบ.ม.	379.44	11,003.76			11,003.76	
	- ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย						
	รวม				184,346.23		81,419.52	265,765.75	

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
(ตำบลพิหารแดง)**

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างฝั่งท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๒ บ้านดอนจันทร์
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 354,100 บาท
3. ลักษณะงาน ก่อสร้างฝั่งท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๒ บ้านดอนจันทร์
โดยสังเขป - ก่อสร้างฝั่งท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๒ บ้านดอนจันทร์ ฝั่งท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพักระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๙๔.๐๐
เมตร
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2559
เป็นเงิน 354,100 บาท (-สามแสนห้าหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน-)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 กรมบัญชีกลาง
 - 5.2 ราคาพาณิชย์จังหวัด,ราคาจังหวัดใกล้เคียง
 - 5.3 สืบราคาตามราคาท้องถิ่น
 - 5.4 ปร. และ ปร.5
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายวุฒิพงษ์ เมืองใหญ่
 - 6.2 นางสาวมาลี เชียงวิราธา
 - 6.3 นายวรากร อรุณเลิศศรีศรี