ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง

เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลาง

****

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง มีความประสงค์จะดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ ๑,๔,๖ จำนวน ๑๒ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ ๑ ซอย ๔-๔/๑ บ้านพลูหลวง ตำบลพิหารแดง จากพื้นที่นายสุเทพ หับศรี ถึงพื้นที่นางธรรมนูญ ฉ่ำสมบูรณ์ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๓๒.๐๐ เมตร หรือให้มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๘.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ปรับปรุงตามรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง จำนวนเงิน ๔,๔๐๐.- บาท

๒. โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ ๑ บ้านพลูหลวง ตำบลพิหารแดง จากคลองชลประทาน ๑ ขวา แม่น้ำสุพรรณบุรี (ฝั่งขวา) ถึงพื้นที่นายทองเหมาะ โถแพ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๔๓๐.๐๐ เมตร หรือให้มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๐๘.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ปรับปรุงตามรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง จำนวนเงิน ๖๐,๐๐๐.- บาท

๓. โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ ๑ บ้านพลูหลวง ตำบลพิหารแดง จากถนน คสล.เดิม (ซอย ๓) ถึงพื้นที่นางสงัด สิงห์ดวง ขนาดกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๔๒.๐๐ เมตร หรือให้มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๑.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ปรับปรุงตามรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง จำนวนเงิน ๖,๑๐๐.- บาท

๔. โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ ๑ บ้านพลูหลวง ตำบลพิหารแดง จากพื้นที่ศาลาอเนกประสงค์ ถึงพื้นที่คุณธนสรณ์ โพธิ์ปิ่น ขนาดกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๙๕.๐๐ เมตร หรือให้มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ปรับปรุงตามรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง จำนวนเงิน ๑๓,๓๐๐.- บาท

๕. โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ ๑ (ซอย ๕/๑) บ้านพลูหลวง ตำบลพิหารแดง จากพื้นที่ถนนลาดยางวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ-โพธิ์พระยา ถึงพื้นที่วัดหน่อพุทธางกูร ขนาดกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๖๕.๐๐ เมตร หรือให้มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๒.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ปรับปรุงตามรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง จำนวนเงิน ๒๓,๔๐๐.- บาท

๖. โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ ๑ บ้านพลูหลวง ตำบลพิหารแดง จากพื้นที่คลองชลประทาน ๑ ซ้าย ๑ ขวา ถึงพื้นที่นางบังอร ขาวมีวงษ์ กว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๖๙๕.๐๐ เมตร หรือให้มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๗๔.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ปรับปรุงตามรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง จำนวนเงิน ๙๗,๐๐๐.- บาท

๗. โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ ๑ บ้านพลูหลวง ตำบลพิหารแดง จากพื้นที่ปากทางวัดพระลอย (เขตพิหารแดง) ถึงพื้นที่นางวรรณดี ขาวสวนมุ่งเจริญ กว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๘๕.๐๐ เมตร หรือให้มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๒.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ปรับปรุงตามรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง จำนวนเงิน ๑๒,๒๐๐.- บาท

/๘.โครงการ...

๘. โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ ๑ บ้านพลูหลวง ตำบลพิหารแดง จากพื้นที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๙ ถึงพื้นที่นางทองดี ฟักสงสกุล กว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๔๔.๐๐ เมตร หรือให้มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๑.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ปรับปรุงตามรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง จำนวนเงิน ๖,๑๐๐.- บาท

๙. โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ ๔ บ้านพระเสด็จ ตำบลพิหารแดง จากพื้นที่นายทุเรียน ทองสุข (ฝั่งซ้าย) ถึงพื้นที่ สะพาน คสล. (อบจ.) กว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๖๙๕.๐๐ เมตร หรือให้มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๗๔.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ปรับปรุงตามรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง จำนวนเงิน ๙๗,๐๐๐.- บาท

๑๐.โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ ๖ บ้านดอนแค ตำบลพิหารแดง จากพื้นที่นายจำลอง เจริญสุข ถึงพื้นที่นางลำดวน ทองสุข กว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๖๔๕.๐๐ เมตร หรือให้มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๖๒.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ปรับปรุงตามรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง จำนวนเงิน ๘๐,๔๐๐.- บาท

๑๑.โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ ๖ บ้านดอนแค ตำบลพิหารแดง จากพื้นที่นายบุญเกิด ช้างชาวนา ถึงพื้นที่นายอิทธิชัย มะลิวงษ์ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๗๑.๐๐ เมตร หรือให้มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๘.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ปรับปรุงตามรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง จำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐.- บาท

๑๒.โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ ๖ บ้านดอนแค ตำบลพิหารแดง จากพื้นที่นายบุญส่ง ชมป้อม ถึงพื้นที่นายธนู กล่ำค้ำ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๕๓๕.๐๐ เมตร หรือให้มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๓๔.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ปรับปรุงตามรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง จำนวนเงิน ๗๔,๘๐๐.- บาท

ราคากลาง ๔๙๔,๗๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบ องค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง จึงประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลาง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายนิติ เผือกนิ่ม)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง
รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ ๑,๔,๖ จำนวน ๑๒ โครงการ ตำบลพิหารแดง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี (ตามเอกสารที่แนบ) รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารกำหนด

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง

วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๔๙๔,๗๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ ๑,๔,๖ จำนวน ๑๒ โครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารกำหนด)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕

เป็นเงิน ๔๙๔,๗๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา แบบ ปร.๔

๖.๒ แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง แบบ ปร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายวุฒิพงษ์ เมืองใหญ่	ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางสาวณัฐพัชญ์ อยู่นย้ม	ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการ
๖.๓ นายจิรวัฒน์ สอดศรี	ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข	กรรมการ

แบบ ปร. 5

สรุปบัญชีประมาณราคา

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง กองช่าง

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 1 บ้านพลูหลวง ตำบลพิหารแดง ระยะทางยาว 32.00 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 8.00 ลบ.ม. ปรับปรุงตามรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง

สถานที่ก่อสร้าง ทางเชื่อม (ซอย 4- 4/1) หมู่ที่ 1 บ้านพลูหลวง ตำบลพิหารแดง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

จุดเริ่มต้นโครงการพื้นที่ นายสุเทพ ทับศรี (ซอย 4- 4/1) **จุดสิ้นสุดโครงการพื้นที่** นางธรรมนูญ ฉ่ำสมบูรณ์

ประมาณการตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น

วันที่ 18 สิงหาคม 2565

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**งานหินคลุกปรับเกลี่ย**	4,236.08	1.0700	4,532.61	Factor F
					- เงินล่วงหน้าจ่าย ...0..... %
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ ...5.... %
					- เงินประกันผลงานหัก ..0..%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			4,532.61	
สรุป	**ปรับลดเป็นเงินค่าก่อสร้างตามข้อบัญญัติตามปีงบประมาณ 2565 ประมาณ**			4,400.00	
	(-สี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน-)				

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดงที่ 166 /2565 ลงวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2565

เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการและกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 1,4,6 จำนวน 12 โครงการ

ลงชื่อ ..... ผู้ประมาณราคา
(นายนิมิตต์ แดงรักษ์)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ
(นายวุฒิพงษ์ เมืองใหญ่)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นางสาวณัฐพัชญ์ อยู่แย้ม)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายจิรวัฒน์ สอดศรี)
นักวิชาการสาธารณสุข

ลงชื่อ ..... เห็นชอบ
(นายลักษณะ แก้วพวง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง

ลงชื่อ ..... อนุมัติ
(นายนิติ เผือกนิ่ม)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง
รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง

แบบ ปร 4 แผ่นที่ 1/1

บัญชีประมาณราคา

องค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง ตำบลพิหารแดง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 1 บ้านพลูหลวง ตำบลพิหารแดง ระยะทางยาว 32.00 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 8.00 ลบ.ม. ปรับปรุงตามรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง

สถานที่ก่อสร้าง ทางเชื่อม (ซอย 4- 4/1) หมู่ที่ 1 บ้านพลูหลวง ตำบลพิหารแดง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

จุดเริ่มต้นโครงการพื้นที่ นายสุเทพ ทับศรี (ซอย 4- 4/1) **จุดสิ้นสุดโครงการพื้นที่** นางธรรมนูญ ฉ่ำสมบูรณ์

วันที่ 18 สิงหาคม 2565

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับเกลี่ยพื้นที่	80.00	ตร.ม.			3.83	306.40	306.40	
2	หินคลุก	8.00	ลบ.ม.	400.00	3,200.00	91.21	729.68	3,929.68	
	ค่าวัสดุ				3,200.00				
	ค่าแรงงาน						1,036.08		
	รวมเป็นเงินค่าวัสดุและค่าแรงงาน							4,236.08	
	ค่า Factor F 1.0700							4,532.61	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างประมาณ							4,500.00	
	(- สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน -)								
	* ราคาจากพาณิชย์จังหวัด (กรมบัญชีกลาง)								

ลงชื่อ.....ประมาณราคา
(นายนิมิตต์ แดงรักษ์)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ .....ตรวจ
(นายวุฒิพงษ์ เมืองใหญ่)
ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบ ปร. 5

สรุปบัญชีประมาณราคา

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง กองช่าง

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 1 บ้านพลูหลวง ตำบลพิหารแดง ระยะทางยาว 430.00 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 108.00 ลบ.ม. ปรับปรุงตามรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลพิหารแดง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

จุดเริ่มต้นโครงการพื้นที่ คลองระบายน้ำ 1 ขวา แม่น้ำสุพรรณ (ฝั่งขวา) **จุดสิ้นสุดโครงการพื้นที่** นายทองเหมาะ โถแพ

ประมาณการตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น

วันที่ 18 สิงหาคม 2565

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานหินคลุกปรับเกลี่ย	57,167.93	1.0700	61,169.69	Factor F
					- เงินล่วงหน้าจ่าย ...0..... %
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ ...5.... %
					- เงินประกันผลงานหัก ..0..%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			61,169.69	
สรุป	ปรับลดเป็นเงินค่าก่อสร้างตามข้อบัญญัติตามปีงบประมาณ 2565 ประมาณ			60,000.00	
	(-หกหมื่นบาทถ้วน-)				

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง 166 /2565 ลงวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2565

เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการและกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 1,4,6 จำนวน 12 โครงการ

ลงชื่อ ..... ผู้ประมาณราคา
(นายนิมิตต์ แดงรักษ์)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นางสาวณัฐพัชญ์ อยู่แย้ม)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ลงชื่อ ..... เห็นชอบ
(นายลักษณะ แก้วพวง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง

ลงชื่อ .....ประธานกรรมการ
(นายวุฒิพงษ์ เมืองใหญ่)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ .....กรรมการ
(นายจิรวัฒน์ สอดศรี)
นักวิชาการสาธารณสุข

ลงชื่อ ..... อนุมัติ
(นายนิติ เผือกนิ่ม)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง
รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง

แบบ ปร 4 แผ่นที่ 1/1

บัญชีประมาณราคา

องค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง ตำบลพิหารแดง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 1 บ้านพลูหลวง ตำบลพิหารแดง ระยะทางยาว 430.00 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 108.00 ลบ.ม. ปรับปรุงตามรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลพิหารแดง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

จุดเริ่มต้นโครงการพื้นที่ คลองระบายน้ำ 1 ขวา แม่น้ำสุพรรณ (ฝั่งขวา) **จุดสิ้นสุดโครงการพื้นที่** นายทองเหมาะ โถแพ

วันที่ 18 สิงหาคม 2565

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับเกลี่ยพื้นที่	1,075.00	ตร.ม.			3.83	4,117.25	4,117.25	
2	หินคลุก	108.00	ลบ.ม.	400.00	43,200.00	91.21	9,850.68	53,050.68	
	ค่าวัสดุ				43,200.00				
	ค่าแรงงาน						13,967.93		
	รวมเป็นเงินค่าวัสดุและค่าแรงงาน							57,167.93	
	ค่า Factor F 1.0700							61,169.69	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างประมาณ							61,100.00	
	(- หกหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน -)								
	* ราคาจากพาณิชย์จังหวัด (กรมบัญชีกลาง)								

ลงชื่อ.....ประมาณราคา
(นายนิมิตต์ แดงรักษ์)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ .....ตรวจ
(นายวุฒิพงษ์ เมืองใหญ่)
ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบ ปร. 5

สรุปบัญชีประมาณราคา

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง กองช่าง

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 1 บ้านพลูหลวง ตำบลพิหารแดง ระยะทางยาว 42.00 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 11.00 ลบ.ม. ปรับปรุงตามรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ซอย 3 บ้านพลูหลวง ตำบลพิหารแดง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

จุดเริ่มต้นโครงการพื้นที่ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม (ซอย 3) **จุดสิ้นสุดโครงการพื้นที่** นายสงัด สิงห์ดวง

ประมาณการตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น

วันที่ 18 สิงหาคม 2565

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานหินคลุกปรับเกลี่ย	5,805.46	1.0700	6,211.84	Factor F
					- เงินส่วนหน้าจ่าย ...0..... %
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ ...5.... %
					- เงินประกันผลงานหัก ..0..%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			6,211.84	
สรุป	ปรับลดเป็นเงินค่าก่อสร้างตามข้อบัญญัติตามปีงบประมาณ 2565 ประมาณ			6,100.00	
	(-หกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน-)				

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดงที่ 166 /2565 ลงวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2565

เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการและกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 1,4,6 จำนวน 12 โครงการ

ลงชื่อ ..... ผู้ประมาณราคา
(นายนิมิตต์ แดงรักษ์)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ
(นายวุฒิพงษ์ เมืองใหญ่)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นางสาวณัฐพัชญ์ อยู่แย้ม)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายจิรวัฒน์ สอดศรี)
นักวิชาการสาธารณสุข

ลงชื่อ ..... เห็นชอบ
(นายลักษณะ แก้วพวง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง

ลงชื่อ ..... อนุมัติ
(นายนิติ เผือกนิ่ม)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง
รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง

แบบ ปร 4 แผ่นที่ 1/1

บัญชีประมาณราคา

องค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง ตำบลพิหารแดง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 1 บ้านพลูหลวง ตำบลพิหารแดง ระยะทางยาว 42.00 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 11.00 ลบ.ม. ปรับปรุงตามรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ซอย 3 บ้านพลูหลวง ตำบลพิหารแดง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

จุดเริ่มต้นโครงการพื้นที่ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม (ซอย 3) **จุดสิ้นสุดโครงการพื้นที่** นายสงัด สิงห์ดวง

วันที่ 18 สิงหาคม 2565

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับเกลี่ยพื้นที่	105.00	ตร.ม.			3.83	402.15	402.15	
2	หินคลุก	11.00	ลบ.ม.	400.00	4,400.00	91.21	1,003.31	5,403.31	
	ค่าวัสดุ				4,400.00				
	ค่าแรงงาน						1,405.46		
	รวมเป็นเงินค่าวัสดุและค่าแรงงาน							5,805.46	
	ค่า Factor F 1.0700							6,211.84	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างประมาณ							6,200.00	
	(- หกพันสองร้อยบาทถ้วน -)								
	* ราคาจากพาณิชย์จังหวัด (กรมบัญชีกลาง)								

ลงชื่อ.....ประมาณราคา
(นายนิมิตต์ แดงรักษ์)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ .....ตรวจ
(นายวุฒิพงษ์ เมืองใหญ่)
ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบ ปร. 5

สรุปบัญชีประมาณราคา

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง กองช่าง

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 1 บ้านพลูหลวง ตำบลพิหารแดง ระยะทางยาว 95.00 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 25.00 ลบ.ม. ปรับปรุงตามรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง

สถานที่ก่อสร้าง ตรงข้าม ซอย 3,ซอย 4 หมู่ที่ 1 ตำบลพิหารแดง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

จุดเริ่มต้นโครงการพื้นที่ ศาลาเอนกประสงค์ **จุดสิ้นสุดโครงการพื้นที่** คุณธนสรณ์ โพธิ์ปิ่น

ประมาณการตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น

วันที่ 18 สิงหาคม 2565

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานหินคลุกปรับเกลี่ย	13,191.79	1.0700	14,115.22	Factor F
					- เงินล่วงหน้าจ่าย ...0.... %
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ ...5.... %
					- เงินประกันผลงานหัก ..0..%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			14,115.22	
สรุป	ปรับลดเป็นเงินค่าก่อสร้างตามข้อบัญญัติตามปีงบประมาณ 2565 ประมาณ			13,300.00	
	(-หนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน-)				

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดงที่ 166 /2565 ลงวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2565

เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการและกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 1,4,6 จำนวน 12 โครงการ

ลงชื่อ ..... ผู้ประมาณราคา
(นายนิมิตต์ แดงรักษ์)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ
(นายวุฒิพงษ์ เมืองใหญ่)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นางสาวณัฐพัชญ์ อยู่แย้ม)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายจิรวัฒน์ สอดศรี)
นักวิชาการสาธารณสุข

ลงชื่อ ..... เห็นชอบ
(นายลักษณะ แก้วพวง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง

ลงชื่อ ..... อนุมัติ
(นายนิติ เผือกนิ่ม)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง
รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง

แบบ ปร 4 แผ่นที่ 1/1

บัญชีประมาณราคา

องค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง ตำบลพิหารแดง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 1 บ้านพลูหลวง ตำบลพิหารแดง ระยะทางยาว 95.00 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 25.00 ลบ.ม. ปรับปรุงตามรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง

สถานที่ก่อสร้าง ตรงข้าม ซอย 3,ซอย 4 หมู่ที่ 1 ตำบลพิหารแดง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

จุดเริ่มต้นโครงการพื้นที่ ศาลาอเนกประสงค์ **จุดสิ้นสุดโครงการพื้นที่** คุณธนสรณ์ โพธิ์ปิ่น

วันที่ 18 สิงหาคม 2565

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับเกลี่ยพื้นที่	238.00	ตร.ม.			3.83	911.54	911.54	
2	หินคลุก	25.00	ลบ.ม.	400.00	10,000.00	91.21	2,280.25	12,280.25	
	ค่าวัสดุ				10,000.00				
	ค่าแรงงาน						3,191.79		
	รวมเป็นเงินค่าวัสดุและค่าแรงงาน							13,191.79	
	ค่า Factor F 1.0700							14,115.22	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างประมาณ							14,100.00	
	(- หนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน -)								
	* ราคาจากพาณิชย์จังหวัด (กรมบัญชีกลาง)								

ลงชื่อ.....ประมาณราคา
(นายนิมิตต์ แดงรักษ์)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ .....ตรวจ
(นายวุฒิพงษ์ เมืองใหญ่)
ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปบัญชีประมาณราคา

แบบ ปร. 5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง กองช่าง

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 1 บ้านพลูหลวง ตำบลพิหารแดง ระยะทางยาว 165.00 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 42.00 ลบ.ม. ปรับปรุงตามรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง

สถานที่ก่อสร้าง ซอย 5/1 บ้านพลูหลวง หมู่ที่ 1 อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

จุดเริ่มต้นโครงการพื้นที่ ถนนทางหลวงสายวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ-โพธิ์พระยา **จุดสิ้นสุดโครงการพื้นที่** ที่ดินวัดหน่อพุทธางกูร (ซอย5/1)

ประมาณการตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น

วันที่ 18 สิงหาคม 2565

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**งานหินคลุกปรับเกลี่ย**	22,208.78	1.0700	23,763.39	Factor F
					- เงินล่วงหน้าจ่าย ...0..... %
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ ...5.... %
					- เงินประกันผลงานหัก ..0..%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			23,763.39	
สรุป	**ปรับลดเป็นเงินค่าก่อสร้างตามข้อบัญญัติตามปีงบประมาณ 2565 ประมาณ**			23,400.00	
	(-สองหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน-)				

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดงที่ 166 /2565 ลงวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2565

เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการและกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 1,4,6 จำนวน 12 โครงการ

ลงชื่อ ..... ผู้ประมาณราคา
(นายนิมิตต์ แดงรักษ์)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ
(นายวุฒิพงษ์ เมืองใหญ่)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นางสาวณัฐพัชญ์ อยู่แย้ม)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายจิรวัฒน์ สอดศรี)
นักวิชาการสาธารณสุข

ลงชื่อ ..... เห็นชอบ
(นายลักษณะ แก้วพวง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง

ลงชื่อ ..... อนุมัติ
(นายนิติ เผือกนิ่ม)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง
รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง

แบบ ปร 4 แผ่นที่ 1/1

บัญชีประมาณราคา

องค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง ตำบลพิหารแดง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 1 บ้านพลูหลวง ตำบลพิหารแดง ระยะทางยาว 165.00 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 42.00 ลบ.ม. ปรับปรุงตามรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง

สถานที่ก่อสร้าง ซอย 5/1 บ้านพลูหลวง หมู่ที่ 1 อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

จุดเริ่มต้นโครงการพื้นที่ ถนนทางหลวงสายวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ-โพธิ์พระยา **จุดสิ้นสุดโครงการพื้นที่** ที่ดินวัดหนองพุทธางกูร (ซอย5/1)

วันที่ 18 สิงหาคม 2565

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับเกลี่ยพื้นที่	412.00	ตร.ม.			3.83	1,577.96	1,577.96	
2	หินคลุก	42.00	ลบ.ม.	400.00	16,800.00	91.21	3,830.82	20,630.82	
	ค่าวัสดุ				16,800.00				
	ค่าแรงงาน						5,408.78		
	รวมเป็นเงินค่าวัสดุและค่าแรงงาน							22,208.78	
	ค่า Factor F 1.0700							23,763.39	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างประมาณ							23,700.00	
	(- สองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน -)								
	* ราคาจากพาณิชย์จังหวัด (กรมบัญชีกลาง)								

ลงชื่อ.....ประมาณราคา
(นายนิมิตต์ แดงรักษ์)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ .....ตรวจ
(นายวุฒิพงษ์ เมืองใหญ่)
ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบ ปร. 5

สรุปบัญชีประมาณราคา

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง กองช่าง

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 1 บ้านพลูหลวง ตำบลพิหารแดง ระยะทางยาว 695.00 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 174.00 ลบ.ม. ปรับปรุงตามรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณ คลองส่งน้ำ 1 ซ้าย 1 ขวา หมู่ที่ 1 บ้านพลูหลวง ตำบลพิหารแดง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

จุดเริ่มต้นโครงการพื้นที่ เริ่มจากพื้นที่ คลองส่งน้ำ 1 ซ้าย 1 ขวา **จุดสิ้นสุดโครงการพื้นที่** นางบังอร ขาวมีวงษ์

ประมาณการตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น

วันที่ 18 สิงหาคม 2565

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานหินคลุกปรับเกลี่ย	92,127.08	1.0700	98,575.98	Factor F
					- เงินล่วงหน้าจ่าย ...0..... %
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ ...5.... %
					- เงินประกันผลงานหัก ..0..%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			98,575.98	
สรุป	**ปรับลดเป็นเงินค่าก่อสร้างตามข้อบัญญัติตามปีงบประมาณ 2565 ประมาณ**			97,000.00	
	(-เก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)				

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดงที่ 166 /2565 ลงวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2565

เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการและกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 1,4,6 จำนวน 12 โครงการ

ลงชื่อ ..... ผู้ประมาณราคา
(นายนิมิตต์ แดงรักษ์)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ
(นายวุฒิพงษ์ เมืองใหญ่)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นางสาวณัฐพัชญ์ อยู่แย้ม)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายจิรวัฒน์ สอดศรี)
นักวิชาการสาธารณสุข

ลงชื่อ ..... เห็นชอบ
(นายลักษณะ แก้วพวง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง

ลงชื่อ ..... อนุมัติ
(นายนิติ เผือกนิ่ม)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง
รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง

บัญชีประมาณราคา

องค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง ตำบลพิหารแดง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 1 บ้านพลูหลวง ตำบลพิหารแดง ระยะทางยาว 695.00 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 174.00 ลบ.ม. ปรับปรุงตามรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณ คลองส่งน้ำ 1 ซ้าย 1 ขวา หมู่ที่ 1 บ้านพลูหลวง ตำบลพิหารแดง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

จุดเริ่มต้นโครงการพื้นที่ เริ่มจากพื้นที่ คลองส่งน้ำ 1 ซ้าย 1 ขวา **จุดสิ้นสุดโครงการพื้นที่** นางบังอร ขาวมีวงษ์

วันที่ 18 สิงหาคม 2565

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับเกลี่ยพื้นที่	1,738.00	ตร.ม.			3.83	6,656.54	6,656.54	
2	หินคลุก	174.00	ลบ.ม.	400.00	69,600.00	91.21	15,870.54	85,470.54	
	ค่าวัสดุ				69,600.00				
	ค่าแรงงาน						22,527.08		
	รวมเป็นเงินค่าวัสดุและค่าแรงงาน							92,127.08	
	ค่า Factor F 1.0700							98,575.98	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างประมาณ							98,500.00	
	(- เก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน -)								
	* ราคาจากพาณิชย์จังหวัด (กรมบัญชีกลาง)								

ลงชื่อ.....ประมาณราคา
(นายนิมิตต์ แดงรักษ์)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ .....ตรวจ
(นายวุฒิพงษ์ เมืองใหญ่)
ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปบัญชีประมาณราคา

แบบ ปร. 5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง กองช่าง

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 1 บ้านพลูหลวง ตำบลพิหารแดง ระยะทางยาว 85.00 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 22.00 ลบ.ม. ปรับปรุงตามรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านพลูหลวง ตำบลพิหารแดง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

จุดเริ่มต้นโครงการพื้นที่ ปากทางวัดพระลอย **จุดสิ้นสุดโครงการพื้นที่** นางวรรณดี ชาวสวนมุ่งเจริญ

ประมาณการตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น

วันที่ 18 สิงหาคม 2565

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานหินคลุกปรับเกลี่ย	11,618.58	1.0700	12,431.88	Factor F
					- เงินล่วงหน้าจ่าย ...0..... %
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ ...5.... %
					- เงินประกันผลงานหัก ..0..%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			12,431.88	
สรุป	ปรับลดเป็นเงินค่าก่อสร้างตามข้อบัญญัติตามปีงบประมาณ 2565 ประมาณ			12,200.00	
	(-หนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน-)				

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดงที่ 166 /2565 ลงวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2565

เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการและกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 1,4,6 จำนวน 12 โครงการ

ลงชื่อ ..... ผู้ประมาณราคา
(นายนิมิตต์ แดงรักษ์)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ .....ประธานกรรมการ
(นายวุฒิพงษ์ เมืองใหญ่)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นางสาวณัฐพัชญ์ อยู่เย็น)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ลงชื่อ .....กรรมการ
(นายจิรวัฒน์ สอดศรี)
นักวิชาการสาธารณสุข

ลงชื่อ ..... เห็นชอบ
(นายสักษณะ แก้วพวง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง

ลงชื่อ .....อนุมัติ
(นายนิติ เผือกนิ่ม)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง
รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง

แบบ ปร 4 แผ่นที่ 1/1

บัญชีประมาณราคา

องค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง ตำบลพิหารแดง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 1 บ้านพลูหลวง ตำบลพิหารแดง ระยะทางยาว 85.00 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 22.00 ลบ.ม. ปรับปรุงตามรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านพลูหลวง ตำบลพิหารแดง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

จุดเริ่มต้นโครงการพื้นที่ ปากทางวัดพระลอย **จุดสิ้นสุดโครงการพื้นที่** นางวรรณดี ชาวสวนมุ่งเจริญ

วันที่ 18 สิงหาคม 2565

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับเกลี่ยพื้นที่	212.00	ตร.ม.			3.83	811.96	811.96	
2	หินคลุก	22.00	ลบ.ม.	400.00	8,800.00	91.21	2,006.62	10,806.62	
	ค่าวัสดุ				8,800.00				
	ค่าแรงงาน						2,818.58		
	รวมเป็นเงินค่าวัสดุและค่าแรงงาน							11,618.58	
	ค่า Factor F 1.0700							12,431.88	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างประมาณ							12,400.00	
	(- หนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน -)								
	* ราคาจากพาณิชย์จังหวัด (กรมบัญชีกลาง)								

ลงชื่อ.....ประมาณราคา
(นายนิมิตต์ แดงรักษ์)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ .....ตรวจ
(นายวุฒิพงษ์ เมืองใหญ่)
ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปบัญชีประมาณราคา

แบบ ปร. 5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง กองช่าง

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 1 บ้านพลูหลวง ตำบลพิหารแดง ระยะทางยาว 44.00 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 11.00 ลบ.ม. ปรับปรุงตามรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ซอย 9 บ้านพลูหลวง ตำบลพิหารแดง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

จุดเริ่มต้นโครงการพื้นที่ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม (ซอย 9) **จุดสิ้นสุดโครงการพื้นที่** นางทองดี ฟักสงสกุล

ประมาณการตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น

วันที่ 18 สิงหาคม 2565

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานหินคลุกปรับเกลี่ย	5,824.61	1.0700	6,232.33	Factor F
					- เงินล่วงหน้าจ่าย ...0..... %
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ ...5.... %
					- เงินประกันผลงานหัก ..0..%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			6,232.33	
สรุป	ปรับลดเป็นเงินค่าก่อสร้างตามข้อบัญญัติตามปีงบประมาณ 2565 ประมาณ			6,100.00	
	(-หกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน-)				

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดงที่ 166 /2565 ลงวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2565

เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการและกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 1,4,6 จำนวน 12 โครงการ

ลงชื่อ ..... ผู้ประมาณราคา
(นายนิมิตต์ แดงรักษ์)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นางสาวณัฐพัชญ์ อยู่แย้ม)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ลงชื่อ ..... เห็นชอบ
(นายลักษณะ แก้วพวง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง

ลงชื่อ .....ประธานกรรมการ
(นายวุฒิพงษ์ เมืองใหญ่)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ .....กรรมการ
(นายจิรวัฒน์ สอดศรี)
นักวิชาการสาธารณสุข

ลงชื่อ .....อนุมัติ
(นายนิติ เผือกนิ่ม)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง
รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง

แบบ ปร 4 แผ่นที่ 1/1

บัญชีประมาณราคา

องค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง ตำบลพิหารแดง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 1 บ้านพลูหลวง ตำบลพิหารแดง ระยะทางยาว 44.00 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 11.00 ลบ.ม. ปรับปรุงตามรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ซอย 9 บ้านพลูหลวง ตำบลพิหารแดง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

จุดเริ่มต้นโครงการพื้นที่ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม (ซอย 9) **จุดสิ้นสุดโครงการพื้นที่** นางทองดี ฟักสงสกุล

วันที่ 18 สิงหาคม 2565

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับเกลี่ยพื้นที่	110.00	ตร.ม.			3.83	421.30	421.30	
2	หินคลุก	11.00	ลบ.ม.	400.00	4,400.00	91.21	1,003.31	5,403.31	
	ค่าวัสดุ				4,400.00				
	ค่าแรงงาน						1,424.61		
	รวมเป็นเงินค่าวัสดุและค่าแรงงาน							5,824.61	
	ค่า Factor F 1.0700							6,232.33	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างประมาณ							6,200.00	
	(- หกพันสองร้อยบาทถ้วน -)								
	* ราคากลางกลาง จังหวัด (กรมบัญชีกลาง)								

ลงชื่อ.....ประมาณราคา
(นายนิมิตต์ แดงรักษ์)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ .....ตรวจ
(นายวุฒิพงษ์ เมืองใหญ่)
ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบ ปร. 5

สรุปบัญชีประมาณราคา

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง กองช่าง

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 4 บ้านพระเสด็จ ตำบลพิหารแดง ระยะทางยาว 695.00 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 174.00 ลบ.ม. ปรับปรุงตามรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณสะพาน คสล. (อบจ.สพ.) หมู่ที่ 4 บ้านพระเสด็จ ตำบลพิหารแดง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

จุดเริ่มต้นโครงการพื้นที่ นางทุเรียน ทองสุข (ฝั่งซ้าย) **จุดสิ้นสุดโครงการพื้นที่** สะพาน คสล. (อบจ.สพ.)

ประมาณการตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น

วันที่ 18 สิงหาคม 2565

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานหินคลุกปรับเกลี่ย	92,127.08	1.0700	98,575.98	Factor F
					- เงินล่วงหน้าจ่าย ...0..... %
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ ...5.... %
					- เงินประกันผลงานหัก ..0..%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			98,575.98	
สรุป	ปรับลดเป็นเงินค่าก่อสร้างตามข้อบัญญัติตามปีงบประมาณ 2565 ประมาณ			97,000.00	
	(-เก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)				

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดงที่ 166 /2565 ลงวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2565

เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการและกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 1,4,6 จำนวน 12 โครงการ

ลงชื่อ ..... ผู้ประมาณราคา
(นายนิมิตต์ แดงรักษ์)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ
(นายวุฒิพงษ์ เมืองใหญ่)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นางสาวณัฐพัชญ์ อยู่แย้ม)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายจิรวัฒน์ สอดศรี)
นักวิชาการสาธารณสุข

ลงชื่อ ..... เห็นชอบ
(นายลักษณะ แก้วพวง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง

ลงชื่อ ..... อนุมัติ
(นายนิติ เผือกนิ่ม)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง
รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง

แบบ ปร 4 แผ่นที่ 1/1

บัญชีประมาณราคา

องค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง ตำบลพิหารแดง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 4 บ้านพระเสด็จ ตำบลพิหารแดง ระยะทางยาว 695.00 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 174.00 ลบ.ม. ปรับปรุงตามรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณสะพาน คสล. (อบจ.สพ.) หมู่ที่ 4 บ้านพระเสด็จ ตำบลพิหารแดง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

จุดเริ่มต้นโครงการพื้นที่ นางทุเรียน ทองสุข (ฝั่งซ้าย) **จุดสิ้นสุดโครงการพื้นที่** สะพาน คสล. (อบจ.สพ.)

วันที่ 18 สิงหาคม 2565

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับเกลี่ยพื้นที่	1,738.00	ตร.ม.			3.83	6,656.54	6,656.54	
2	หินคลุก	174.00	ลบ.ม.	400.00	69,600.00	91.21	15,870.54	85,470.54	
	ค่าวัสดุ				69,600.00				
	ค่าแรงงาน						22,527.08		
	รวมเป็นเงินค่าวัสดุและค่าแรงงาน							92,127.08	
	ค่า Factor F 1.0700							98,575.98	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างประมาณ							98,500.00	
	(- เก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน -)								
	* ราคาจากพาณิชย์จังหวัด (กรมบัญชีกลาง)								

ลงชื่อ.....ประมาณราคา
(นายนิมิตต์ แดงรักษ์)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ .....ตรวจ
(นายวุฒิพงษ์ เมืองใหญ่)
ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบ ปร. 5

สรุปบัญชีประมาณราคา

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง กองช่าง

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 6 บ้านดอนแค ตำบลพิหารแดง ระยะทางยาว 645.00 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 162.00 ลบ.ม. ปรับปรุงตามรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านดอนแค ตำบลพิหารแดง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

จุดเริ่มต้นโครงการพื้นที่ นายจำลอง เจริญสุข **จุดสิ้นสุดโครงการพื้นที่** นางลำดวน ทองสุข

ประมาณการตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น

วันที่ 18 สิงหาคม 2565

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานหินคลุกปรับเกลี่ย	85,753.81	1.0700	91,756.58	Factor F
					- เงินล่วงหน้าจ่าย ...0..... %
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ ...5.... %
					- เงินประกันผลงานหัก ..0..%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			91,756.58	
สรุป	ปรับตดเป็นเงินค่าก่อสร้างตามข้อบัญญัติตามปีงบประมาณ 2565 ประมาณ			90,400.00	
	(-เก้าหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน-)				

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดงที่ 166 /2565 ลงวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2565

เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการและกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 1,4,6 จำนวน 12 โครงการ

ลงชื่อ ..... ผู้ประมาณราคา
(นายนิมิตต์ แดงรักษ์)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ .....ประธานกรรมการ
(นายวุฒิพงษ์ เมืองใหญ่)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นางสาวณัฐพัชญ์ อยู่แย้ม)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ลงชื่อ .....กรรมการ
(นายจิรวัฒน์ สอดศรี)
นักวิชาการสาธารณสุข

ลงชื่อ ..... เห็นชอบ
(นายลักษณะ แก้วพวง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง

ลงชื่อ .....อนุมัติ
(นายนิติ เผือกนิ่ม)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง
รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง

บัญชีประมาณราคา

องค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง ตำบลพิหารแดง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 6 บ้านดอนแค ตำบลพิหารแดง ระยะทางยาว 645.00 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 162.00 ลบ.ม. ปรับปรุงตามรูปแบบรายการขององค์กรบริหารส่วนตำบลพิหารแดง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านดอนแค ตำบลพิหารแดง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

จุดเริ่มต้นโครงการพื้นที่ นายจำลอง เจริญสุข **จุดสิ้นสุดโครงการพื้นที่** นางลำดวน ทองสุข

วันที่ 18 สิงหาคม 2565

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับเกลี่ยพื้นที่	1,613.00	ตร.ม.			3.83	6,177.79	6,177.79	
2	หินคลุก	162.00	ลบ.ม.	400.00	64,800.00	91.21	14,776.02	79,576.02	
	ค่าวัสดุ				64,800.00				
	ค่าแรงงาน						20,953.81		
	รวมเป็นเงินค่าวัสดุและค่าแรงงาน							85,753.81	
	ค่า Factor F 1.0700							91,756.58	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างประมาณ							91,700.00	
	(- เก้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน -)								
	* ราคาจากพาณิชย์จังหวัด (กรมบัญชีกลาง)								

ลงชื่อ.....ประมาณราคา
(นายนิมิตต์ แดงรักษ์)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ .....ตรวจ
(นายวุฒิพงษ์ เมืองใหญ่)
ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบ ปร. 5

สรุปบัญชีประมาณราคา

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง กองช่าง

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 6 บ้านดอนแค ตำบลพิหารแดง ระยะทางยาว 71.00 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 18.00 ลบ.ม. ปรับปรุงตามรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง

สถานที่ก่อสร้าง ตีนสะพานวงแหวนเลี่ยงเมือง 357 หมู่ที่ 6 บ้านดอนแค ตำบลพิหารแดง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

จุดเริ่มต้นโครงการพื้นที่ นายบุญเกิด ช้างขาวนว **จุดสิ้นสุดโครงการพื้นที่** นายอิทธิชัย มะลิวงษ์

ประมาณการตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น

วันที่ 18 สิงหาคม 2565

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**งานหินคลุกปรับเกลี่ย**	9,523.52	1.0700	10,190.17	Factor F
					- เงินล่วงหน้าจ่าย ...0..... %
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ ...5.... %
					- เงินประกันผลงานหัก ..0..%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			10,190.17	
สรุป	**ปรับตดเป็นเงินค่าก่อสร้างตามข้อบัญญัติตามเบิงบประมาณ 2565 ประมาณ**			10,000.00	
	(-หนึ่งหมื่นบาทถ้วน-)				

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดงที่ 166 /2565 ลงวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2565

เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการและกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 1,4,6 จำนวน 12 โครงการ

ลงชื่อ ..... ผู้ประมาณราคา
(นายนิมิตต์ แดงรักษ์)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ
(นายวุฒิพงษ์ เมืองใหญ่)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นางสาวณัฐพัชญ์ อยู่แย้ม)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายจิรวัฒน์ สอดศรี)
นักวิชาการสาธารณสุข

ลงชื่อ ..... เห็นชอบ
(นายลักษณะ แก้วพวง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง

ลงชื่อ ..... อนุมัติ
(นายนิติ เผือกนิ่ม)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง
รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง

บัญชีประมาณราคา

องค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง ตำบลพิหารแดง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 6 บ้านดอนแค ตำบลพิหารแดง ระยะทางยาว 71.00 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 18.00 ลบ.ม. ปรับปรุงตามรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง

สถานที่ก่อสร้าง ตีนสะพานวงแหวนเลี่ยงเมือง 357 หมู่ที่ 6 บ้านดอนแค ตำบลพิหารแดง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

จุดเริ่มต้นโครงการพื้นที่ นายบุญเกิด ช้างชาวนา **จุดสิ้นสุดโครงการพื้นที่** นายอิทธิชัย มะลิวงษ์

วันที่ 18 สิงหาคม 2565

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับเกลี่ยพื้นที่	178.00	ตร.ม.			3.83	681.74	681.74	
2	หินคลุก	18.00	ลบ.ม.	400.00	7,200.00	91.21	1,641.78	8,841.78	
	ค่าวัสดุ				7,200.00				
	ค่าแรงงาน						2,323.52		
	รวมเป็นเงินค่าวัสดุและค่าแรงงาน							9,523.52	
	ค่า Factor F 1.0700							10,190.17	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างประมาณ							10,100.00	
	(- หนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน -)								
	* ราคาจากพาณิชย์จังหวัด (กรมบัญชีกลาง)								

ลงชื่อ.....ประมาณราคา
(นายนิมิตต์ แดงรักษ์)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ .....ตรวจ
(นายวุฒิพงษ์ เมืองใหญ่)
ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบ ปร. 5

สรุปบัญชีประมาณราคา

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง กองช่าง

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 6 บ้านดอนแค ตำบลพิหารแดง ระยะทางยาว 535.00 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 134.00 ลบ.ม. ปรับปรุงตามรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง

สถานที่ก่อสร้าง ด้านหลัง อบต.พิหารแดง หมู่ที่ 6 ตำบลพิหารแดง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

จุดเริ่มต้นโครงการพื้นที่ นายบุญส่ง ชมป้อม **จุดสิ้นสุดโครงการพื้นที่** นายธนู กล่ำคำ

ประมาณการตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น

วันที่ 18 สิงหาคม 2565

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานหินคลุกปรับเกลี่ย	70,946.68	1.0700	75,912.95	Factor F
					- เงินล่วงหน้าจ่าย ...0..... %
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ ...5.... %
					- เงินประกันผลงานหัก ..0..%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			75,912.95	
สรุป	ปรับลดเป็นเงินค่าก่อสร้างตามข้อบัญญัติตามปีงบประมาณ 2565 ประมาณ			74,800.00	
	(-เจ็ดหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน-)				

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดงที่ 166 /2565 ลงวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2565

เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการและกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 1,4,6 จำนวน 12 โครงการ

ลงชื่อ ..... ผู้ประมาณราคา
(นายนิมิตต์ แดงรักษ์)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ
(นายวุฒิพงษ์ เมืองใหญ่)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นางสาวณัฐพัชญ์ อยู่เย็น)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายจิรวัฒน์ สอดศรี)
นักวิชาการสาธารณสุข

ลงชื่อ ..... เห็นชอบ
(นายลักษณะ แก้วพวง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง

ลงชื่อ ..... อนุมัติ
(นายนิติ เผือกนิ่ม)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง
รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง

บัญชีประมาณราคา

องค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง ตำบลพิหารแดง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 6 บ้านดอนแค ตำบลพิหารแดง ระยะทางยาว 535.00 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 134.00 ลบ.ม. ปรับปรุงตามรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง

สถานที่ก่อสร้าง ด้านหลัง อบต.พิหารแดง หมู่ที่ 6 ตำบลพิหารแดง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

จุดเริ่มต้นโครงการพื้นที่ นายบุญส่ง ขมป้อม **จุดสิ้นสุดโครงการพื้นที่** นายธนู กล่ำต้ำ

วันที่ 18 สิงหาคม 2565

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับเกลี่ยพื้นที่	1,338.00	ตร.ม.			3.83	5,124.54	5,124.54	
2	หินคลุก	134.00	ลบ.ม.	400.00	53,600.00	91.21	12,222.14	65,822.14	
	ค่าวัสดุ				53,600.00				
	ค่าแรงงาน						17,346.68		
	รวมเป็นเงินค่าวัสดุและค่าแรงงาน							70,946.68	
	ค่า Factor F 1.0700							75,912.95	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างประมาณ							75,900.00	
	(- เจ็ดหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน -)								
	* ราคาจากพาณิชย์จังหวัด (กรมบัญชีกลาง)								

ลงชื่อ.....ประมาณราคา
(นายนิมิตต์ แดงรักษ์)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ .....ตรวจ
(นายวุฒิพงษ์ เมืองใหญ่)
ผู้อำนวยการกองช่าง