

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
(ตำบลพิหารแดง)**

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านหัวป่าน้อย
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 207,700 บาท
3. ลักษณะงาน ก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านหัวป่าน้อย
โดยสังเขป - ก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านหัวป่าน้อย
ก่อสร้างบริเวณศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 บ้านหัวป่าน้อย พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2560
เป็นเงิน 207,700 บาท (-สองแสนเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 กรมบัญชีกลาง
 - 5.2 ราคาพาณิชย์จังหวัด, ราคาจังหวัดใกล้เคียง
 - 5.3 สืบราคาตามราคาท้องถิ่น
 - 5.4 ปร.4 และ ปร.5
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นางสาวรินฤดี วงศ์คำจันทร์
 - 6.2 นางสาวภา พลายมี
 - 6.3 นางสาวนาวิรัตน์ กล้าจตุรงค์



สรุปบัญชีประมาณราคา

แบบ ปร. 5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหิหารแดง กองช่าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านหัวบ้านน้อย ตำบลหิหารแดง

ก่อสร้างตามรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลหิหารแดง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 บ้านหัวบ้านน้อย ตำบลหิหารแดง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ประมาณการตามแบบ

ร. 4

จำนวน

3

แผ่น

วันที่ 8 มิถุนายน 2560

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	169,141.30	1.3074	221,135.33	Factor F
					- เงินล่วงหน้าจ่าย ...0.... %
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ ...6.... %
					- เงินประกันผลงานหัก ..0..%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			221,135.33	
สรุป	ปรับลดเป็นเงินค่าก่อสร้างตามข้อบัญญัติงบประมาณปี 2560 ประมาณ			207,700.00	
	(-สองแสนเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-)				

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหิหารแดงที่ 105/2560 ลงวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ผู้ประม. ราคา

(นายนิมิตต์ แดงรักษ์)

ผู้ช่วยช่างโยธา

ลงชื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวรินฤดี วงศ์คำจันทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหิหารแดง

ลงชื่อ กรรมการ

(นางสาวภา พลายมี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ กรรมการ/เลขานุการ

(นางสาวนารีรัตน์ กล้าจตุรงค์)

นายช่างโยธา

ลงชื่อ เห็นชอบ

(นางสาวรินฤดี วงศ์คำจันทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหิหารแดง

ลงชื่อ อนุมัติ

(นายจรินทร์ แวนแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหิหารแดง

บัญชีประมาณราคา

องค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง ตำบลพิหารแดง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านหัวบ้านน้อย ตำบลพิหารแดง ก่อสร้างตามรูปแบบรายการของการบริหารส่วนตำบลพิหารแดง
 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 บ้านหัวบ้านน้อย ตำบลพิหารแดง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 8 มิถุนายน 2560

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานฐานราก								
	- ปริมาณดินขุด	13.50	ลบ.ม			148.00	1,998.00	1,998.00	
	- ทราดยาบรอนกับหลุม	1.00	ลบ.ม	340.00	340.00	91.00	91.00	431.00	
	- คอนกรีตหยาบ	1.00	ลบ.ม	1,130.00	1,130.00	398.00	398.00	1,528.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง ค.2	4.00	ลบ.ม	1,700.00	6,800.00	436.00	1,744.00	8,544.00	
	- เหล็ก RB Ø 6 มม.	0.0214	ตัน	18,946.27	406.31	4,100.00	87.93	494.24	
	- เหล็ก DB Ø 12 มม.	0.3252	ตัน	16,626.92	5,407.43	3,300.00	1,073.23	6,480.66	
	- ลวดผูกเหล็ก	10.40	กก.	50.23	522.39			522.39	
	- ปริมาณไม้แบบ	14.48	ลบ.ฟ.	585.67	8,480.50	133.00	1,925.84	10,406.34	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ	4.34	ลบ.ฟ.	400.00	1,737.60			1,737.60	
	- ตะปู	3.62	กก.	35.05	126.88			126.88	
2	งานโครงสร้างหอกระจายข่าว								
	- แผ่นเหล็กเรียบตัด ขนาด 0.20 x 0.20 ม.หนา 10 มม.	6.00	แผ่น	108.00	648.00			648.00	
	- ท่อเหล็กกลม BS-M ขนาด Ø 2" หนา 3.0 มม.	15.00	ท่อน	1,143.00	17,145.00			17,145.00	
	- ท่อเหล็กกลม BS-M ขนาด Ø 1½" หนา 3.0 มม.	22.00	ท่อน	627.00	13,794.00			13,794.00	
	- ท่อเหล็กกลม BS-M ขนาด Ø 1"	5.00	ท่อน	812.00	4,060.00			4,060.00	
	รวม				60,598.12		7,318.00	67,916.11	

องค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง ตำบลพิหารแดง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านหัวป้าน้อย ตำบลพิหารแดง ก่อสร้างตามรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง
 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 บ้านหัวป้าน้อย ตำบลพิหารแดง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี


วันที่ 8 มิถุนายน 2560

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมวัสดุ + ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กกล่อง □ ขนาด 1" x 1" ขนาด 12 มม.	2.00	ท่อน	116.82	233.64			233.64	
	- เหล็กฉาก ขนาด 75 x 75 x 6 มม.	4.00	ท่อน	1,060.00	4,240.00			4,240.00	
	- หลังคา Metal sheet	2.50	ตร.ม.	110.00	275.00	70.00	175.00	450.00	
	- anchor bolt 20 มม. ยาว 1.00 ม.	16.00	ตัว	454.00	7,264.00			7,264.00	
	- คาน้ำยสี่เหลี่ยมทรงกลมเป็กปูน ขนาด 2" ลวด 3.0 มม.	8.00	ตร.ม.	71.00	568.00			568.00	
	- ค่าแรงติดตั้งหอกระจายข่าว	1.00	งาน			10,000.00	10,000.00	10,000.00	
	- พื้นไม้เนื้อแข็ง	2.50	ตร.ม.	601.25	1,503.13	140.00	350.00	1,853.13	
	- สีสันไม้กันสนิม (ทาสี 2 ครั้ง)	70.00	ตร.ม.	12.40	868.00	35.00	2,450.00	3,318.00	
	- สีสันไม้ (ทาสี 2 ครั้ง)	70.00	ตร.ม.	23.90	1,673.00	38.00	2,660.00	4,333.00	
	- สายไฟฟ้า VAF 2 x 1.5 ตร.มม.	1.00	ม้วน	1,065.42	1,065.42	1,400.00	1,400.00	2,465.42	
	- เครื่องขยายเสียงชนิดมอสเฟต ขนาด 750 วัตต์	1.00	ชุด	20,000.00	20,000.00			20,000.00	
	- ชุดวิทยุเทปพร้อมเครื่องเล่น DVD CD MP3	1.00	เครื่อง	4,000.00	4,000.00			4,000.00	
	ชนิดอยู่ในเครื่องเดียวกัน								
	- ไมโครโฟนแบบตั้งโต๊ะ	1.00	ชุด	2,000.00	2,000.00			2,000.00	
	- ตู้เหล็กขนาดไม้ต่ำกว่า 12 บ. แบบมีล้อเลื่อน	1.00	ตู้	6,500.00	6,500.00			6,500.00	
	- ลำโพง HORN ปากกว้าง 18 - 20" แบบ 4 ยูนิค	4.00	ชุด	8,500.00	34,000.00			34,000.00	
	ยูนิคละ 150 วัตต์								
	รวม				84,190.19		17,035.00	101,225.19	

องค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง ตำบลพิหารแดง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านหัวบ้านน้อย ตำบลพิหารแดง ก่อสร้างตามรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง
 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 บ้านหัวบ้านน้อย ตำบลพิหารแดง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
 วันที่ 8 มิถุนายน 2560

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ค่าวัสดุ				144,788.30				
	ค่าแรงงาน						24,353.00		
	รวมเป็นเงินค่าวัสดุและค่าแรงงาน							169,141.30	
	ค่า Factor F 1.3074							221,135.33	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างประมาณ							207,700.00	
	(- สองแสนเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน -)								
	* ราคาจากพยานจังหวัด (กรมบัญชีกลาง)								

ลงชื่อ  ผู้ประมาณราคา
 (นายนิมิตต์ แดงรักษ์)
 ผู้ช่วยช่างโยธา

ลงชื่อ  ผู้ตรวจ
 (นายวุฒิพงษ์ เมืองใหญ่)
 ผู้อำนวยการกองช่าง